

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Montaż bezodpływowego zbiornika ścieków V-10 m3
ADRES INWESTYCJI : Szklarka Myślniewska
INWESTOR : MIASTO I GMINA OSTRZESZÓW
ADRES INWESTORA : ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów

DATA OPRACOWANIA : 03.09.2020

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.09.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-01 0216-02	Wykopy jamiste wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III 4.50*2.5*3	m ³ m ³	 33.750	
				RAZEM	33.750
2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 3.5*2.50*0.12	m ³ m ³	 1.050	
				RAZEM	1.050
3	kalk. włas- na	Montaż szamba V-10 m3 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KNR-W 2-01 0216-02	Wykopy jamiste wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³				33.750	
		-- Robocizna --	r-g	0.124000	0.00	0.000		
		-- Sprzęt -- koparka gąsienicowa 0,25 m3	m-g	0.084500	0.00	0.000		
		Razem pozycja 1				0.000	33.750	0.00
2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³				1.050	
		-- Robocizna --	r-g	5.260000	0.00	0.000		
		-- Materiały -- beton zwykły z kruszywa naturalnego (dostawca: INC)	m ³	1.030000	0.00	0.000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.000		
		Razem pozycja 2				0.000	1.050	0.00
3	kalk. własna	Montaż szamba V-10 m3	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Koszt szamba z montażem w wykopie i podłączenie kanalizacji	kpl.	1.000000	0.00	0.000		
		Razem pozycja 3				0.000	1.000	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto				0.00	0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł