

W

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali wiejskiej w Siedlikowie
ADRES INWESTYCJI : Siedlików, 63-500 Ostrzeszów
INWESTOR : MIASTO I GMINA OSTRZESZÓW
ADRES INWESTORA : ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : I. Homiński
DATA OPRACOWANIA : 24.07.2020

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.07.2020

Data zatwierdzenia

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		ROBOTY DEMONTAŻOWE						
1 d.1	KNR 4-01 1211-08 analogia	Opalanie farby olejnej ze ścian	m ²				[20.2*2+ 11.55*2]* 1.50+ 11.55*1 = 106.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.530000	0.00	0.000		
	3920099	-- Materiały -- papier ścierny w arkuszach	ark.	1.120000	0.00	0.000		
	1020099	benzyna	dm ³	0.500000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000000	0.00	0.000		
		Razem pozycja 1				0.000	106.800	0.00
2 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				[20.2*2+ 11.55*2+ 1.8*2*2]* 2.33 = 164.731	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.092000	0.00	0.000		
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.022000	0.00	0.000		
	1720200	wapno suchogaszzone	t	0.000880	0.00	0.000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.001000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000000	0.00	0.000		
		Razem pozycja 2				0.000	164.731	0.00
3 d.1	analiza indywidualna	Demontaż drobnych elementów ze ścian -listwy drewniane , karnisze, uchwyty ,osłony grzejnikowe oraz demontaż listew podłogowych	kpl.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	16.000000	0.00	0.000		
		Razem pozycja 3				0.000	1.000	0.00
4 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.				2	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.160000	0.00	0.000		
		Razem pozycja 4				0.000	2.000	0.00
5 d.1	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru okna podawczego drewnianego	szt.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.000000	0.00	0.000		
		Razem pozycja 5				0.000	1.000	0.00
		Razem dział: ROBOTY DEMONTAŻOWE						0.00
2		ROBOTY REMONTOWE						

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 KNR 4-01 d.2 0311-02		Uzupełnienie murów ognio- wych i kolankowych na za- prawie cementowo-wapien- nej o grubości ponad 1 ceg./ zamurowanie okna podaw- czego	m ³				3.5*1* 0.38 = 1.330	
	999	-- Robocizna --	r-g	13.320000	0.00	0.000		
	1800199	-- Materiały --						
	1700301	cegła budowlana pełna	szt.	365.000000	0.00	0.000		
		cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.061800	0.00	0.000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.322000	0.00	0.000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno ga- szone)	m ³	0.051000	0.00	0.000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.019000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.000		
	43211	-- Sprzęt --						
		betoniarka wolnospadowa	m-g	0.450000	0.00	0.000		
	34312	elektryczna						
		wyciąg jednomasztowy z na- pędem elektrycznym 0,5 t	m-g	2.120000	0.00	0.000		
Razem pozycja 6						0.000	1.330	0.00
7 KNR 4-01 d.2 0705-03		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokry- wającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami /ościeża drzwio- we	m				[2.1*2+1] *2 = 10.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.540000	0.00	0.000		
	1701100	-- Materiały --						
		cement portlandzki z dodat- kami 25	t	0.002600	0.00	0.000		
	1720200	wapno suchogaszone	t	0.003300	0.00	0.000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.013300	0.00	0.000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.003400	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.000		
	34312	-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z na- pędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.030000	0.00	0.000		
	43211	betoniarka wolnospadowa	m-g	0.030000	0.00	0.000		
		elektryczna						
Razem pozycja 7						0.000	10.400	0.00

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 KNR 4-01 d.2 0712-06		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 5 m ² w 1 miejscu) /po zamurowaniu okna podawczego	m ²				4*1.5*2 = 12.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.380000	0.00	0.000		
	1701100	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.010300	0.00	0.000		
	1720200	wapno suchogaszone	t	0.007600	0.00	0.000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.042700	0.00	0.000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.011500	0.00	0.000		
	1351006	siatka	m ²	1.100000	0.00	0.000		
	1120600	druk stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	0.100000	0.00	0.000		
	1330700	gwoździe budowlane sufitywe	kg	0.200000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.100000	0.00	0.000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.100000	0.00	0.000		
Razem pozycja 8						0.000	12.000	0.00
9 NNRNKB d.2 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²				[15*2* 2.53+ 11.55*1* 2.53+ 1.4*2* 2.53+ 5.2*2* 2.78+ 11.55* 2.78]- [2.5*2.3* 5] = 144.477	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.080000	0.00	0.000		
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.220000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.000200	0.00	0.000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.000300	0.00	0.000		
Razem pozycja 9						0.000	144.477	0.00

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "GRUNT GŁĘBOKOPENETRUJĄCY" - powierzchnie pionowe/po olejniczy	m ²				[15*2* 1.3+ 11.55* 1.3+ 11.55*1+ 1.8*2* 1.3] = 70.245	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.080000	0.00	0.000		
	202x051	-- Materiały -- preparat GŁĘBOKO PENE- TRUJACY "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.220000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.000200	0.00	0.000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.000300	0.00	0.000		
Razem pozycja 10						0.000	70.245	0.00
11 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²				[15*2* 2.53+ 11.55*1* 2.53+ 1.4*2* 2.53+ 5.2*2* 2.78+ 11.55* 2.78]- [2.5*2.3* 5] = 144.477	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.242600	0.00	0.000		
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.003270	0.00	0.000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.002130	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.000		
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.004000	0.00	0.000		
	34000	wyciąg	m-g	0.020000	0.00	0.000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.003200	0.00	0.000		
Razem pozycja 11						0.000	144.477	0.00
12 d.2	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm/pod tynk zwykły	m ²				[15*2* 1.3+ 11.55* 1.3+ 11.55*1+ 1.8*2* 1.3] = 70.245	

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999	-- Robocizna --	r-g	0.250000	0.00	0.000		
	AT22002	-- Materiały -- cementowa zaprawa naprawcza	kg	2.060000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.000		
Razem pozycja 12						0.000	70.245	0.00
13 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²				[15*2* 2.53+ 11.55*1* 2.53+ 1.4*2* 2.53+ 5.2*2* 2.78+ 11.55* 2.78]- [2.5*2.3* 5] = 144.477	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.119000	0.00	0.000		
	1510899	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0.286000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000000	0.00	0.000		
Razem pozycja 13						0.000	144.477	0.00
14 d.2	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²				[15*2* 2.53+ 11.55*1* 2.53+ 1.4*2* 2.53+ 5.2*2* 2.78+ 11.55* 2.78]- [2.5*2.3* 5] = 144.477	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.064000	0.00	0.000		
	1510899	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0.154000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000000	0.00	0.000		
Razem pozycja 14						0.000	144.477	0.00
15 d.2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²				2.80*2.3* 2 = 12.880	

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999	-- Robocizna --	r-g	0.620000	0.00	0.000		
	1513000	-- Materiały -- szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	0.075000	0.00	0.000		
	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark.	0.490000	0.00	0.000		
	1511499	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.088000	0.00	0.000		
	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0.087000	0.00	0.000		
	1050199	benzyna do lakierów	dm ³	0.038000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000000	0.00	0.000		
Razem pozycja 15						0.000	12.880	0.00
16 d.2	KNR 0-23 0931-01 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnegożywicznego 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²				[15*2* 1.3+ 11.55* 1.3+ 11.55*1+ 1.8*2* 1.3] = 70.245	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.105000	0.00	0.000		
	1552328	-- Materiały -- podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST	dm ³	0.300000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.000		
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.000400	0.00	0.000		
Razem pozycja 16						0.000	70.245	0.00
17 d.2	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego gr 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²				[15*2* 1.3+ 11.55* 1.3+ 11.55*1+ 1.8*2* 1.3] = 70.245	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.512600	0.00	0.000		
	2350012	-- Materiały -- mieszanka tynkarska atlas	kg	4.000000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.000		
	35111	-- Sprzęt -- żuraw okienny przenośny 0, 15 t	m-g	0.008500	0.00	0.000		
	39500	środek transportowy	m-g	0.011500	0.00	0.000		
Razem pozycja 17						0.000	70.245	0.00

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18 d.2	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2	m ²				20.2* 11.55 = 233.310	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.340000	0.00	0.000		
	3290099	-- Materiały -- materiał ścierny(na papierze lub tekturze)	m ²	0.142000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000000	0.00	0.000		
	75199	-- Sprzęt -- szlifierka do parkietów	m-g	0.260000	0.00	0.000		
Razem pozycja 18						0.000	233.310	0.00
19 d.2	KNR-W 4-01 0815-01	cokoły 2x10 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych	m				[20.2*2+ 11.55*3+ 2.2*2] = 79.450	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.510000	0.00	0.000		
	2631350	-- Materiały -- cokoły przyściennie z drewna liściastego	m	1.070000	0.00	0.000		
	1346099	wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi	kg	0.030000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000000	0.00	0.000		
Razem pozycja 19						0.000	79.450	0.00
20 d.2	KNR-W 2-02 1122-07 analogia	Oczyszczenie powierzchni przed lakierowaniem środkiem npBona	m ²				20.2* 11.55 = 233.310	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.395300	0.00	0.000		
	1522300	-- Materiały -- środek oczyszczający	dm ³	0.080000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.000300	0.00	0.000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.000300	0.00	0.000		
Razem pozycja 20						0.000	233.310	0.00
21 d.2	KNR-W 2-02 1122-07 analogia	Lakierowanie posadzki drewnianej - olejowanie olej Holzol Special lub równoważny	m ²				20.2* 11.55 = 233.310	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.395300	0.00	0.000		
	1522300	-- Materiały -- olej Holzol Special	dm ³	0.300000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.000		
		-- Sprzęt --						

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34000	wyciąg	m-g	0.000300	0.00	0.000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.000300	0.00	0.000		
Razem pozycja 21						0.000	233.310	0.00
22	KNR 4-02 d.2 0507-02 analogia	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 25-50 mm	m				129.5	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.150000	0.00	0.000		
	0000000	-- Materiały -- materiały pomocnicze(od R)	%	10.000000	0.00	0.000		
Razem pozycja 22						0.000	129.500	0.00
23	KNR 4-02 d.2 0521-02 analogia	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.				7	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.500000	0.00	0.000		
	0000000	-- Materiały -- materiały pomocnicze(od R)	%	10.000000	0.00	0.000		
Razem pozycja 23						0.000	7.000	0.00
Razem dział: ROBOTY REMONTOWE								0.00
3	OSPRZĘT KUCHNI							
24	d.3 analiza indywidualna	Zakup i montaż zmywarek, klasa A++ szer 60 cm, kolor srebrny, o pojemności 14 kpl naczyń	kpl.				2	
	999	-- Robocizna --	r-g	5.000000	0.00	0.000		
		-- Materiały -- Zmywarki	kpl.	1.000000	0.00	0.000		
Razem pozycja 24						0.000	2.000	0.00
Razem dział: OSPRZĘT KUCHNI								0.00
4	ZAGOSPODAROWANIE							
25	d.4 analiza indywidualna	Zakup drzewek -tuje wys. min. 150 cm	szt				15	
		-- Materiały -- TUJE ogrodowe wys 150 cm	szt	1.000000	0.00	0.000		
Razem pozycja 25						0.000	15.000	0.00
Razem dział: ZAGOSPODAROWANIE								0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 5	ROBOTY DEMONTAŻOWE	0.00				0.00 %
2	6 - 23	ROBOTY REMONTOWE	0.00				0.00 %
3	24 - 24	OSPRZĘT KUCHNI	0.00				0.00 %
4	25 - 25	ZAGOSPODAROWANIE	0.00				0.00 %
		RAZEM netto	0.00				0.00 %
		VAT	0.00				0.00 %
		Razem brutto	0.00				0.00 %
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł