

UTB -Ignacy Homiński

ul. Z. Czarnego 6 63-500 Ostrzeszów

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali wiejskiej w Siedlikowie
ADRES INWESTYCJI : Siedlików, 63-500 Ostrzeszów
INWESTOR : MIASTO I GMINA OSTRZESZÓW
ADRES INWESTORA : ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : I. Homiński
DATA OPRACOWANIA : 24.07.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.07.2020

Data zatwierdzenia

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

- demontaż elementów ścian(karnisze, listwy, osłony grzejników)
- wykucie z muru ościeżnic
- zeszkrobanie , zmycie i opalenie farby olejnej ze ścian
- zamurowanie okna podawczego
- wyrównanie ścian i tynków
- Wykonanie gładzi gipsowych
- pomalowanie ścian ponad 120 cm od podłogi
- wykonanie tynku żywicznego na wys. 120 cm
- demontaż i grzejników i rur co
- szlifowanie podłóg wraz z 2 krotnym olejowaniem
- zakup 2 szt zmywarek o poj. 14 kpl
- zakup krzewów [tuja wys. min 150 cm]

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
1 KNR 4-01 d.1 1211-08 analogia		Opalanie farby olejnej ze ścian [20.2*2+11.55*2]*1.50+11.55*1	m ² m ²	 106.800	
				RAZEM	106.800
2 KNR 4-01 d.1 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- wierzchni podłogi ponad 5 m ² [20.2*2+11.55*2+1.8*2*2]*2.33	m ² m ²	 164.731	
				RAZEM	164.731
3 KNR 4-01 d.1 analiza in- dywidual- na		Demontaż drobnych elementów ze ścian -listwy drewniane , karnisze, uchwyty ,osłony grzejnikowe oraz demontaż listew podłogowych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4 KNR 4-01 d.1 0354-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5 KNR 4-01 d.1 0354-04 analogia		Wykucie z muru okna podawczego drewnianego 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		ROBOTY REMONTOWE			
6 KNR 4-01 d.2 0311-02		Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości ponad 1 ceg./zamurowanie okna podawczego 3.5*1*0.38	m ³ m ³	 1.330	
				RAZEM	1.330
7 KNR 4-01 d.2 0705-03		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami / ościeża drzwiowe [2.1*2+1]*2	m m	 10.400	
				RAZEM	10.400
8 KNR 4-01 d.2 0712-06		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zapra- wy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 5 m ² w 1 miejscu) /po zamu- rowaniu okna podawczego 4*1.5*2	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
9 NNRNKB d.2 202 1134- 02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe [15*2*2.53+11.55*1*2.53+1.4*2*2.53+5.2*2*2.78+11.55*2.78] -[2.5*2.3*5]	m ² m ²	 144.477	
				RAZEM	144.477
10 NNRNKB d.2 202 1134- 02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "GRUNT GŁĘBO- KOPENETRUYĄCY" - powierzchnie pionowe/po olejnicy [15*2*1.3+11.55*1.3+11.55*1+1.8*2*1.3]	m ² m ²	 70.245	
				RAZEM	70.245
11 KNR 2-02 d.2 2009-02		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gip- su szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podło- żu z tynku [15*2*2.53+11.55*1*2.53+1.4*2*2.53+5.2*2*2.78+11.55*2.78] -[2.5*2.3*5]	m ² m ²	 144.477	
				RAZEM	144.477

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR AT- d.2 22 0101- 04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm/pod tynk żywiczny [15*2*1.3+11.55*1.3+11.55*1+1.8*2*1.3]	m ² m ²	 70.245	
				RAZEM	70.245
13	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [15*2*2.53+11.55*1*2.53+1.4*2*2.53+5.2*2*2.78+11.55*2.78] -[2.5*2.3*5]	m ² m ²	 144.477	
				RAZEM	144.477
14	KNR 4-01 d.2 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów [15*2*2.53+11.55*1*2.53+1.4*2*2.53+5.2*2*2.78+11.55*2.78] -[2.5*2.3*5]	m ² m ²	 144.477	
				RAZEM	144.477
15	KNR 4-01 d.2 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej sto- larki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 2.80*2.3*2	m ² m ²	 12.880	
				RAZEM	12.880
16	KNR 0-23 d.2 0931-01 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego- żywicznego 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygo- towanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej [15*2*1.3+11.55*1.3+11.55*1+1.8*2*1.3]	m ² m ²	 70.245	
				RAZEM	70.245
17	KNR 0-23 d.2 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego gr 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome [15*2*1.3+11.55*1.3+11.55*1+1.8*2*1.3]	m ² m ²	 70.245	
				RAZEM	70.245
18	KNR-W 4- d.2 01 0816- 03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2 20.2*11.55	m ² m ²	 233.310	
				RAZEM	233.310
19	KNR-W 4- d.2 01 0815- 01	cokoły 2x10 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych [20.2*2+11.55*3+2.2*2]	m m	 79.450	
				RAZEM	79.450
20	KNR-W 2- d.2 02 1122- 07 analogia	Oczyszczenie powierzchni przed lakierowaniem środkiem npBona 20.2*11.55	m ² m ²	 233.310	
				RAZEM	233.310
21	KNR-W 2- d.2 02 1122- 07 analogia	Lakierowanie posadzki drewnianej - olejowanie olej Holzol Special lub równoważny 20.2*11.55	m ² m ²	 233.310	
				RAZEM	233.310
22	KNR 4-02 d.2 0507-02 analogia	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 25-50 mm 129.5	m m	 129.500	
				RAZEM	129.500
23	KNR 4-02 d.2 0521-02 analogia	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4 7	kpl. kpl.	 7.000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7.000
3		OSPRZĘT KUCHNI			
24	d.3 analiza indywidualna	Zakup i montaż zmywarek, klasa A++ szer 60 cm, kolor srebrny, o pojemności 14 kpl naczyń	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		ZAGOSPODAROWANIE			
25	d.4 analiza indywidualna	Zakup drzewek -tuje wys. min. 150 cm	szt		
		15	szt	15.000	
				RAZEM	15.000